



02 VISTA LATERAL ESQUERDA
SEM ESCALA



03 VISTA FRONTAL
SEM ESCALA



04 VISTA SUPERIOR
ESC: 1/50

LISTA DE MATERIAIS SOLDA OXI-ACETILENO		
Nº.	DENOMINAÇÃO	QNT.
1	Bocal de Sucção	
2	Tubo Ø80mmx200mm parede 1,2mm	10
3	Tubo Ø120mmx185mm parede 1,2mm	1
4	Tubo Ø120mmx210mm parede 1,2mm	1
5	Cunha Ø270mm 60° raio 600mm parede 1,2mm	1
6	Tubo Ø270mmx1000mm parede 1,2mm	1
7	Flange Øext. 382mm, Øint. 270mm, 8 furos Ø9mm, exp.1/4"	2
8	Fixador da proteção superior	3
9	Chapéu chinesi	1
10	Proteção superior	1
11	Tubo Ø270mmx5200mm parede 1,2mm	1
12	Exaustor axial	1
13	Tubo Ø270mmx100mm parede 1,2mm	1
14	Cunha Ø270mm 30° raio 600mm parede 1,2mm	1
15	Redução Ø270mmxØ240mm L=450mm parede 1,2mm	1
16	Redução Ø270mmxØ210mm L=450mm parede 1,2mm	1
17	Redução Ø210mmx120mm L=270mm parede 1,2mm	2
18	Cunha Ø120mm 30° raio 160mm parede 1,2mm	2
19	Tubo Ø120mmx560mm parede 1,2mm	2
20	Cunha Ø120mm 60° raio 160mm parede 1,2mm	6
21	Redução Ø120mmxØ80mm L=200mm parede 1,2mm	5
22	Tubo Ø80mmx550mm parede 1,2mm	10
23	Cunha Ø80mm 30° raio 250mm parede 1,2mm	10
24	Tubo Ø80mmx31,5mm parede 1,2mm	10
25	Cunha Ø80mm 90° raio 160mm parede 1,2mm	10
26	Tubo Ø120mmx1230,4mm parede 1,2	2
27	Tubo Ø120mmx650mm parede 1,2	2
28	Cunha Ø210mm 90° raio 400mm parede 1,2mm	1
29	Tubo Ø210mmx2500mm parede 1,2mm	1
30	Cunha Ø210mm 60° raio 400mm parede 1,2mm	1
31	Tubo Ø210mmx600mm parede 1,2mm	1
32	Tubo Ø270mmx910mm parede 1,2mm	1

●■ OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA



NPO - NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS
 Rua: General Azeiteiro, 1411 - Fátima, 13.120-000 - Pelotas/RS
 (51) 2123.1150 | 2123.1103 - npo@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.411
PÚBLICA Nº 15.641/10 - 15.641/10 - 15.641/10

PROPRIETÁRIO: _____
 OUI / EIO • cā q Aŋ āˆ! aŋ āˆ Ōāˆ & aŋ
 Ōāˆ & aŋ āˆ! & [| * aŋ | Eā Eˆ! aŋ āˆ)

REFORMA CURSO DE MECÂNICA

(PROJETO ARQUITETÔNICO

SOLDA OXI-ACETILENO - MONTAGEM	VISTO	
	MODIF. EM	
	ARQUIVO	CPE 004/2011
	DATA	NOVEMBRO/2011
	ESCALA	indicada
PRANCHA		PAR 07/24

DESENHO	Louise Winke
---------	--------------

VISTO	
MODIF. EM	

ARQUIVO	CPE 004/2011
DATA	11/05/2011 10:00:00

DATA	NOVEMBRO/20
ESCALA	indicada

PRANCHA PAR 07/24